

## Loswerkzaamheden met de kubel



Aankomst bouwplaats



Is de situatie veilig?  
Voer een LMRA uit!



De klant vraagt om de kubel te begeleiden.

In deze 4 gevallen begeleiden we de kubel NIET:

- 1** Horizontale kubel groter dan 3 m3.  
Vertikale kubel groter dan 2 m3.



- 2** Geen **bouwplaatsverantwoordelijke** aanwezig.  
Geen **oogcontact** met de kraanmachinist mogelijk is.

*Zie ik jou..*  *Zie jij mij!*

- 3** Materiaal in slechte staat, (Kubel, klink, ketting, haak).  
Nooit zelf aanzitten, haal de uitvoerder erbij. Dit is beslist verboden.



- 4** Slechte (weers-) omstandigheden.  
**Te veel wind** (> 6 Bft).

Is veilige lossing mogelijk?  
Markeer de losplaats



## WIE?



Markeren van het werkgebied?  
• Bouwplaatsverantwoordelijke  
• + kraanbeheerder

## Chauffeur? Hoe?



Hoe het gebied markeren?  
• Kegels

## Ondanks maatregelen blijft de situatie gevaarlijk?



- Het recht om niet te lossen of te stoppen hiermee!
- Overleg met de bouwplaatsverantwoordelijke.
- Blijf altijd vriendelijk en netjes.
- Wijs op verantwoordelijkheid voor een veilige levering.
- Geen oplossing? Bel met de planning!




## Let op! Verboden

'Terugkubelen' van restbeton.



Maak geen grotere hoek dan 90 graden.



Deze aanpak is wel juist. Pak de kubel op een hoogte van 50-75 cm van de grond rustig aan.

Nooit tussen de kubel en de mixer in gaan staan bij het aannemen van de kubel.



Begeleid de kubel niet als de losplaats slecht bereikbaar of onveilig is. Let goed op losliggend afval en ben je bewust van zwikgevaar.

